

## **2. IDENTIFICATION CHAMPIGNON**

SERPULA LACRYMANS (Mérule).

## **3. CAUSES PRINCIPALES D'UN DEVELOPPEMENT DE CHAMPIGNON**

Exemples :

- Infiltration d'eau,
- Humidité enfermée,
- Manque de ventilation,
- Remontées capillaires.

Seul un homme de l'art expert en bâtiment pourra en déterminer la cause

## **4. DESCRIPTIF DES TRAVAUX**

### **4.1. Travaux préparatoires Bois**

- Sondage des bois,
- Bûchage des parties trop attaquées,
- Dépoussiérage des surfaces à traiter,
- Evacuation des déchets.

### **4.2. Traitement en profondeur**

- Forage de puits d'injection dans les bois de forte section (4 au ml),
- Pose d'injecteurs plastiques,
- Injections sous pression d'un produit fongicide insecticide (KOATEC IFTC),
- Injections supplémentaires en bouts de poutres des éléments de bois rentrant dans la maçonnerie sur la surface à traiter.

### **4.3. Traitement en surface**

- Double pulvérisation du même produit sur l'ensemble des bois à raison d'environ 350 grs au m2 (KOATEC IFTC).

### **4.4. Traitement maçonnerie contre attaques de champignons lignivores**


- Enlèvement des enduits,
- Dégradage des joints,
- Brossage des murs,
- Brûlage des noyaux,
- Forage puits d'injection,
- Remplissage des puits d'injections avec produit fongicide (KOATMERULE D10),
- Double pulvérisation du même produit sur l'ensemble à traiter.

## 5. LOCALISATION SURFACE ET PRIX

Mur du fond appartement N°6 et appartement N°3

Schéma de traitement (en mètres)

H = hauteur



Casse deux plafonds et planchers restants
---

Mise en œuvre

Travaux préparatoires : 56.60 m<sup>2</sup>

Travaux d'évacuation et de décharge

Traitement murs : 56.60 m<sup>2</sup>

Traitement des bois :

Injections : 29.00 ml

Pulvérisations : 17.40 m<sup>2</sup>

Découpe des bois contaminés

Divers :

Découpe des 2 plafonds baccula et placoplâtre : 18.50 ml

Découpe sous pente : 10.00 m<sup>2</sup>

Découpe doublage mur : 40.16 m<sup>2</sup>

Balayage

### NOTA

Dans le cas où, lors de la démolition, il serait découvert des éléments contenant de l'amiante, un devis d'évacuation et de traitement sera établi ; à la demande du client ; ces éléments contenant de l'amiante seraient (dans un premier temps) laissés sur place en l'état


Les éléments de charpente, les linteaux et les modillons sont exclus de la découpe des bois contaminés.

## 5. LOCALISATION SURFACE ET PRIX

### Cage de l'escalier de l'immeuble

Schéma de traitement (en mètres)

H = hauteur



H1 : 2,00 sur fenêtre et 7,00 sous fenêtre

H2 : 2,00

Mise en œuvre

Protection

Travaux préparatoires : 34.77 m<sup>2</sup>

Travaux d'évacuation et de décharge

Traitement murs : 34.77 m<sup>2</sup>

Traitement des bois : injections et pulvérisation

Crémaillère, escalier et marches

Divers :

Casse sous pente en baccula

Balayage

### NOTA

Dans le cas où, lors de la démolition, il serait découvert des éléments contenant de l'amiante, un devis d'évacuation et de traitement sera établi ; à la demande du client ; ces éléments contenant de l'amiante seraient (dans un premier temps) laissés sur place en l'état

Les éléments de charpente, les linteaux et les modillons sont exclus de la découpe des bois contaminés.